



JRP.2240.04.2014

Myślenice, dnia 05.09.2014r.

LIST REFERENCYJNY / POŚWIADCZENIE

Kontrakt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Miłogoszczycy i Zarabia w Myślenicach – etap I i II”

Zamawiający: Gmina Myślenice ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice

Niniejszym potwierdzamy, że w ramach Umowy nr 78/10/13 JRP, konsorcjum firm w składzie: Firma Handlowo – Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, OMEGA” Zakład Sieci Wod-Kan Jarosław Irzyk, ul. Szkolna 17, 41-711 Ruda Śląska oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych AGEMO Aneta Irzyk 32-412 Wiśniowa 641 zrealizowało Kontrakt pn: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Miłogoszczycy i Zarabia w Myślenicach – etap I i II**”.


Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w terminie od 17.10.2013r do 31.08.2014r i obejmował wykonanie:

1. Wykonanie oraz wymianę (na czynnym kanale z koniecznością przepompowywania ścieków) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych:
 - DN 400 o łącznej długości 751,35 m;
 - DN 300 o łącznej długości 157,76 m;
 - DN 200 o łącznej długości 3268,74 m;
 - DN 150 o łącznej długości 761,98 m;
2. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur polietylenowych:
 - DN 280 o łącznej długości 1212,23 m;
 - DN 75 o łącznej długości 203,15 m;
 - DN 63 o łącznej długości 535,13 m;
3. Wykonanie przejść pod rzekami, ciekami oraz drogami metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem płuczki bentonitowej:
 - DN 500 o długości 90m;
 - DN 450 o długości 8m;
 - DN 400 o długości 281m;
 - DN 350 o długości 61m;
 - DN 300 o długości 12m;
 - DN 200 o długości 117m;
 - DN 150 o długości 241m;
4. Wykonanie 1 szt. pompowni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym oraz awaryjnym z agregatu prądotwórczego i zagospodarowaniem.
5. Wykonanie 8 szt. przydomowych przepompowni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym.
6. Wykonanie studni pomiarowej dla pomiaru ilości ścieków na kanale DN 200.

7. Wykonanie przekroczeń gazociągu średniego i wysokiego ciśnienia w ilości 7szt.
8. Wykonanie narzutu kamiennego luzem w ilości 68m³ (120m²)
9. Wykonanie robót związanych z wykonaniem dróg:
 - asfaltowych w ilości 8098 m²;
 - tłuczniowych w ilości 3095m²;
 - z płyt betonowych w ilości 180m²;
 - betonowych w ilości 360m²;
10. Wykonanie ścianek szczelnych w ilości 42 mb.

Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła **7 454 045,20zł netto** (słownie: **siedem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści pięć złotych 20/100**).

Zadanie było realizowane w ciężkich warunkach gruntowo wodnych na znacznych głębokościach, które wymagały specjalistycznego sprzętu do odwodnienia wykopów oraz odspajania skały. Podczas realizacji zadania w celu odwodnienia wykopu zastosowano dwanaście szt. studni depresyjnych. Wszystkie prace zostały wykonane należycie, prawidłowo i terminowo ukończone


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mysłenice
mgr Maciej Ostrowski