

**Urząd Miasta i Gminy
32-040 Świątyniki Górne
ul.K.Bruchnalskiego 15**



REFERENCJE

Urząd Miasta i Gminy w Świątynikach Górnych potwierdza, że:

Konsorcjum: Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Ciszewski Czesław, Biórków Mały 79, 32-104 Koniusza -Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych „OMEGA”,Jarosław Irzyk Ul.Szkona 17, 41-711 Ruda Śląska realizowało w okresie 10.07.2008 r.- 30.06.2009 r. zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wrząsowice, gmina Świątyniki Górne, etap I.”

Zamówienie obejmowało wykonanie następujących elementów robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej:

- kanały sanitarne grawitacyjne śr. 315 długości około 1220 mb
- kanały sanitarne grawitacyjne śr. 200 mm i 160 mm łącznej długości około 1136 mb
- rurociągu tłoczego śr. 250 mm długości 532 mb;
- dostawa i montaż kompletnej pompowni o średnicy 2000 cm wraz z osprzętem sanitarnym i elektrycznym 1 szt. Wraz z doprowadzeniem zasilania
- zagospodarowanie terenu pompowni;
- przyłącza sanitarne 36 posesji
- przewiert pod rzeką Wilga o średnicy 300 mm
- remont nawierzchni drogowych po wykonanych robotach

Parametry wykonanej pompowni ścieków:


Dane	Dane dla pompowni PWK
Typ pompowni	NF-2-20-100/38,0
Średnica wewnętrzna	2000 mm
Wysokość pompowni	4350 mm
Pompa	KRT F100-401/354UG-340
Moc pompy kW	38,0 KW
Wydajność pompowni w punkcie pracy Q/l/s/	37,00

Całkowita wysokość podnoszenia/m/	35,00
Rurociąg tłoczny średnica PE100ON10 SDR17	250x22,7
Ilość pomp w pompowni	2

Wartość pompowni 197.494, 00 zł.

Wartość całości wykonanych robót wyniosła 1.474.099 zł.

Powyższe prace zostały wykonane poprawnie, terminowo, oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi. Firma dysponuje odpowiednim sprzętem oraz doświadczoną kadrą, co gwarantuje wysoką jakość wykonanych prac.

z up. Burmistrza

mgr inż. Stanisław Madetko
Kierownik Referatu Inwestycji